

Powstanie Park wodny w Szerzynch



W dniu 4 grudnia 2024 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy na zaprojektowanie i budowę Parku wodnego w Szerzynch na terenie Kompleksu rekreacyjnego w Szerzynch.

Inwestycja realizowana jest w ramach dużego projektu Aglomeracji Tarnowskiej – „Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie”, do którego przystąpiło 17. gmin z regionu. Koszt wykonania zadania wyniesie 3.603.900 zł. Inwestycja zostanie oddana do użytkowania do końca lipca 2026 roku.

Warto zaznaczyć, że na terenie Szerzyn funkcjonuje od niedawna, jedyna jak do tej pory profesjonalna winnica, co umożliwiło nam aplikowanie o środki w ramach dużego projektu, którego motywem przewodnim jest rozwój turystyki w oparciu o winnice.

W ramach inwestycji realizowanej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zostanie zagospodarowany obszar o powierzchni około 1000 m², w tym na:

- budowę wodnego placu zabaw dla dzieci o pow. 165 m² z nawierzchnią bezpieczną EPDM wraz z atrakcjami wodnymi,
- budowę płytkiego basenu o głębokości 40cm i pow. łącznej lustra wody 137 m² wraz z wielofunkcyjnym modułowym urządzeniem wodnym typu „zamek” z zjeżdżalnią dla dzieci, pomostami, armatkami, tryskaczami itp. oraz osobnymi stojącymi atrakcjami wodnymi w pozostałej części basenu,
- budowę strefy wypoczynku o pow. 100 m² i nawierzchni z sztucznej trawy wraz z 2 szt. zacienień

typu żagiel przeciwsłoneczny w kształcie trójkąta oraz prostokąta rozciągniętego na masztach,

- wykonanie ciągów komunikacyjnych wewnątrz parku wodnego o pow. 265 m², w tym chodników, schodów terenowych, pochylni dla osób z niepełnosprawnościami z poręczami,
- rozbudowę ciągu komunikacyjnego po zewnętrznej stronie ogrodzenia parku wodnego i połączeniem z istniejącymi chodnikami o pow. 175 m²,
- wykonanie utwardzonego placu z betonowych płyt ażurowych pod leżaki i przebieralnie o pow. 105 m²,
- wykonanie odgrodzenia parku wodnego w postaci murków gabionowych łącznej długości 94 mb oraz ogrodzenia panelowego,
- wykonanie w istniejącym budynku magazynowo-gospodarczym zaplecza technologicznego parku wodnego (maszynowni),
- dostawa i montaż kompletnej instalacji uzdatniania i obiegu wody basenowej dla dwóch obiegów wody: basenu brodzika i wodnego placu zabaw, w tym wszelkie niezbędne urządzenia techniczne,
- wykonanie instalacji podgrzewającej wodę basenową z źródłem ciepła,
- wykonanie podziemnego trzykomorowego betonowego zbiornika podzielonego na dwa zbiorniki przelewowe obiegów wody basenu i wodnego placu zabaw oraz pompowni podziemnej wspólnej dla obu obiegów wody,
- wykonanie instalacji obiegu wody atrakcji wodnych oraz basenu wraz z wszystkimi elementami montażowymi atrakcji wodnych;
- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej park wodny, w tym opomiarowanego przyłącza elektrycznego;
- wykonanie instalacji sterującej atrakcjami wodnymi oraz oświetleniem obiektu;
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz monitoringu wraz z montażem lamp oświetleniowych oraz kamer,
- montaż leżaków,



